



CONSUMO — ALOJAMENTO					
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	CONSUMO	TENSÃO	CONSUMO DIÁRIO	CONSUMO TOTAL
LAMP. ECONÔMICAS	46	25 w	110 v	5 h/dia	5750 wh/dia
TV. LED E DVD	2	100 w	110 v	4 h/dia	800 wh/dia
RÁDIO	1	35 w	110 v	24 h/dia	840 wh/dia
TOALHA SIMPLES	3	100 w	110 v	4 h/dia	1200 wh/dia
CADEIRA	1	200 w	110 v	10 h/dia	2000 wh/dia
MICROONDAS	1	1200 w	110 v	0,5 h/dia	600 wh/dia
				TOTAL GERAL	11.190 wh/dia



OBS.: 1: OS CIRCUITOS 4, 7, 9 E 11 SOMENTE SERÃO UTILIZADOS COM ENERGIA PROVENIENTE DO GERADOR.

Gerador fotovoltaico 3,920 Wp composto de:

- 28 módulos Solares (140 Wp)
- 02 inversores NPS 6000 / 6000W/48Vcc
- 03 Controladores de carga 24v / 40A
- 28 baterias estacionárias capacidade 220Ah/12V



- LEGENDA:**
- Ponto de Luz no Teto  
Iluminância compacta bioluminescente  
25W (câmbios cilíndricos 15")
  - ▷ Ponto de Luz no Parede Part  
Iluminância compacta bioluminescente  
do (pisô) Mesa 110x, 120cm  
do (pisô)
  - ⊖ Tendido Mesa 110x, 120cm  
do (pisô)
  - Tendeiro no teto e Parede  
PVC (pisô)
  - Iluminância no Piso  
Iluminância compacta bioluminescente  
do (pisô)
  - S Iluminância Simples 1,10m  
do (pisô)
  - Σ Intençurador Parede 1,10m  
do (pisô)
  - ⊗⊗⊗⊗ Disjuntor Geral de Luz e Força  
Elétrica 150A
  - ⌋ Disjuntor Tipo Magnetico  
Acionado por Mecanismo  
Diferencial
  - No Parede
  - No Retorno
  - No Neutro
  - No Terra

FUNDAÇÃO FLORESTAL  
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO / LCPA  
ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS  
Alojamento

# REFORMA DO ALOJAMENTO

## Planta de Elétrica

PROFOTO	DATTA	ESCOLA	FOLHA
<p>DESIGNO Eng Douglas Silva</p> <p>SERÇO DE INGENHARIA E ARQUITETURA - SEI / ALINHOS DO PROJETO Eng José Roberto Marinho - CREIA 060.728.749-6 Arq. Eliel do Carmo Cruzado - CREIA 060.477.741-5 BR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.</p> <p>Eng Douglas Silva - CREIA 060.320.004-6</p> <p>PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA Serra do Mar e Morais da Mata Atlântica</p> <p>BANCO ANTROPOMORFO DE DESENVOLVIMENTO - BD</p>			