

JANELAS			
Nº	LARG.	ALT.	QUANT.
J1	0,90	0,30	06
J2	0,90	1,20	18
J3	1,70	0,94	01
J4	2,54	0,94	02
J5	1,70	0,94	04

DESCRÇÃO
JANELA FIXA EM MADEIRA E VIDRO EXISTENTE NOS SANITÁRIOS
JANELA TIPO GUILHOTAVEZEJANA EM MADEIRA EXISTENTE NOS DORMITÓRIOS
JANELA TIPO BASCULANTE COM MADEIRA E VIDRO (FIXAOS COM BAQUETE DE MADEIRA), FERRAGENS COMPLETAS, TRINCOS E BASCULANTE EM LATÃO (02 MODULAÇÕES) - SANITÁRIO ACESSÍVEL.
JANELA TIPO BASCULANTE COM MADEIRA E VIDRO (FIXAOS COM BAQUETE DE MADEIRA), FERRAGENS COMPLETAS, TRINCOS E BASCULANTE EM LATÃO (03 MODULAÇÕES), SANITÁRIOS VESTIÁRIOS
JANELA COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO DE ABIR TIPO CAMARÃO, COM FERRAGENS COMPLETAS (DOBRAGENS EM LATÃO, TRINCOS, CREMONAS, DIVISÓRIAS SUPERIOR E INFERIOR, COM MODILHAS E GUIA) - COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO


PORTAS

DIMENSÕES DAS FOLHAS DAS PORTAS			
Nº	LARG.	ALT.	QUANT.
P1	0,80	2,10	10
P2	0,60	1,70	06
P3	0,80	2,10	06
P4	0,60	1,70	08
P5	0,90	2,10	01
P6	0,90	2,10	01

DESCRÇÃO
PORTA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO (CCA) EXISTENTE NOS DORMITÓRIOS
PORTA EM ACRILICO COM MONTANTES EM ALUMINIO E BATES ENTES METALICOS FIXADOS NA DIVISORA DE ARBORESA EXISTENTE NOS SANITÁRIOS VESTIÁRIOS
PORTA EM MADEIRA MACÇA DO TIPO MACHO E FEMEA, BATE ENTE DE 5cm
PORTA EM ACRILICO TEXTURIZADO TRANSLUCIDO 8 mm COM MONTANTE EM ALUMINIO E BATES ENTES METALICOS FIXADOS NA DIVISORA DE SANITÁRIO
PORTA BANHEIRO ACESSIVEL EM MADEIRA MACÇA TIPO MACHO E FEMEA, BATE ENTE DE 5 cm COM BARRA DE ALUMINIO NA PARTE INTERIOR, COLOCAR UMA CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL PARA MAIORES DETALHES VIDE PLANTA PA 007
PORTA EM MADEIRA MACÇA DO TIPO MACHO E FEMEA, BATE ENTE DE 5 cm

NOTAS


- TROCAR TODAS AS DOBRAGENS E FECHADURAS DAS PORTAS EXISTENTES - PT CONFORME PLANTUA
- TROCAR TODAS AS DOBRAGENS E CREMONAS DAS JANELAS VENEZIANAS E PUXADORES, BORBOLETAS DAS JANELAS TIPO GUILHOTINA - J2 JANELAS EXISTENTES NOS DORMITÓRIOS
- TROCAR GUARNIÇÕES NAS PORTAS P1 NA FACE EXTERNA (REPAROS E PEÇAS NOVAS)
- TROCAR AS 02 FOLHAS DAS JANELAS VENEZIANAS - J2 DO DORMITÓRIO 09
- TROCAR AS 04 FOLHAS DAS JANELAS VENEZIANAS - J2 DO DORMITÓRIO 10
- SUBSTITUIR OS VIDROS DA JANELA DORMITÓRIO 01
- RETRAIR E APLICAR A MASSA EM TODOS OS VIDROS DAS JANELAS EXISTENTES - J1 E J2
- SUBSTITUIR OS VIDROS DA JANELA J1 SOBRE O TELHADO DA VARANDA
- SUBSTITUIR DAS TELAS DAS JANELAS J1 EXISTENTES



J3 ELEVACÃO esc. 1:20

J4 ELEVACÃO esc. 1:20

J5 ELEVACÃO esc. 1:20




P3 ELEVACÃO esc. 1:20

P4 ELEVACÃO esc. 1:20

P5 ELEVACÃO esc. 1:20

P6 ELEVACÃO esc. 1:20



P3 PLANTA esc. 1:20

P4 PLANTA esc. 1:20

P5 PLANTA esc. 1:20

P6 PLANTA esc. 1:20



Fundação Florestal

Unidade de Conservação / UCFL

Estação Ecológica Jureia-Itatins

Núcleo Aipoador

REFORMA DO ALOJAMENTO

Detalhe de Esquadrrias - Janelas e Portas

SECTOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - SEI / AUTORES DO PROJETO

Eng. José Roberto Muraro - CREA: 060.126.774/9

Arq. Elia de Castro Cruzado - CREA: 060.14.714/5

DESENHO

Arq. Jacqueline Duarte Freitas

Ela Bianca Zanolini Carrasco

BAIXO INTERFERENCIO DE DESENHAMENTO - BD

Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Macaços da Mata Atlântica



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PA - 011