





J1 ELEVACÃO
esc. 1:20

J2 ELEVACÃO
esc. 1:20

J3 ELEVACÃO
esc. 1:20

J4 ELEVACÃO
esc. 1:20



JANELAS				DESCRIÇÃO
Nº	Largura	Altura	Quant.	
J1	1,71	0,90	2	JANELA TIPO BASCULANTE COM MADEIRA E VIDRO FIXADOS COM BISCOITE DE MADEIRA.
J2	0,88	0,90	2	JANELA TIPO BASCULANTE COM MADEIRA E VIDRO FIXADOS COM BISCOITE DE MADEIRA.
J3	1,70	1,66	3	JANELA COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO DE ABRIR TIPO CAMARÃO COM TRILHOS COM FERRAGENS COMPLETAS DOBRADIÇAS EM LATÃO, TRINCOIS, CREMONAS, TRILHOS.
J4	3,40	1,66	4	JANELA COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO DE ABRIR TIPO CAMARÃO COM TRILHOS COM FERRAGENS COMPLETAS DOBRADIÇAS EM LATÃO, TRINCOIS, CREMONAS, TRILHOS). (COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO).
J5	1,70	0,94	4	JANELA COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR TIPO CAMARÃO COM TRILHOS COM FERRAGENS COMPLETAS DOBRADIÇAS EM LATÃO, TRINCOIS, CREMONAS, TRILHOS). (COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO).
J6	1,00	0,94	3	JANELA COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR TIPO CAMARÃO COM TRILHOS COM FERRAGENS COMPLETAS DOBRADIÇAS EM LATÃO, TRINCOIS, CREMONAS, TRILHOS). (COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO).



FUNDAÇÃO FLORESTAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PROTEÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO / LOCAL
ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS
Núcleo Arpoador

REFORMA DA BASE DE PROTEÇÃO

Detalhe de Janelas

SECTOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - SEI / AUTORES DO PROJETO
Eng. José Roberto Muratore - CREIA, 080.126.7746-9
Arq. Elton do Carmo Cruzado - CREIA, 080.147.774-5

DESENHO
Eng. Ricardo de Oliveira dos Santos

PAULO MURATORE DE ENGENHARIA - SEI
Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Montanhas da Mata Atlântica



SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE



GOVERNO DO
SÃO PAULO

PA - 009

PROJETO
Arquitetura

DATA
Dezembro / 2011

ESCALA
1:20

FOLHA
1