



TABELA DE ACABAMENTOS	
PARTE INTERNA - PAV. TERREO:	
△	PISO - PEDRA GOIAS AMARELA - SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO
1	REVESTIMENTO - GUARITA - TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR BRANCA
①	FORRO - EM ANGELIM MACHO/FÊMEA - TÁBUAS 10cm PINTADO E TRATADO COM STAN
PARTE INTERNA - PAV. SUPERIOR:	
△	PISO - CHAPA DE OSB (18mm) TRATADO E PINTADO COM STAN, REVESTIDO COM PAVIFLEX (CHROMA 628 #3,2)
1	REVESTIMENTO - GUARITA - TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR BRANCA
2	BANHOCOPA - AZULEJO 20x20cm BRANCO COM REJUNTE CREME
①	FORRO - EM ANGELIM MACHO/FÊMEA - TÁBUAS 10cm PINTADO E TRATADO COM STAN
PARTE EXTERNA:	
△	PISO - DECK MADEIRA PINUS TRATADO E PINTADO COM STAN
3	REVESTIMENTO - PEDRA GOIAS AMARELA IRREGULAR


TABELA - VÃOS CAIXILHOS E PORTAS				
Parque Estadual Caverna do Diabo Núcleo Jacupiranga				
CAIXILHOS				
TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.
C1	3.80	1.10	1.10	1 un.
C2	1.30	1.10	1.10	3 un.
C3	1.00	0.60	1.60	2 un.
C4	1.45	1.10	1.10	3 un.
C5	3.70	1.10	1.10	1 un.
PORTAS				
TIPO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	
P1	0.90	2.10	2 un.	
P2	0.80	2.10	2 un.	




Parque Estadual de Jacupiranga Núcleo Caverna do Diabo
PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:100




Parque Estadual de Jacupiranga Núcleo Caverna do Diabo
PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO
ESCALA 1:50




CORTE - AA
ESCALA 1:50



CORTE - BB
ESCALA 1:50



Parque Est. de Jacupiranga Núcleo Caverna do Diabo
PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR
ESCALA 1:50



FUNDAÇÃO FLORESTAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura

Unidade de Conservação Local

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO JACUPIRANGA PE CAVERNA DO DIABO

TÍTULO

PORTAL COM GUARITA CENTRAL PLANTAS E CORTES

Projeto

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE

CREA:060-126.746-9

Desenho

EST. HENRIQUE MORENO RODRIGUES

Data

out/2017

Dados base

Projeto

ARQUITETURA

Escala

ESC. INDICADA

Fase

EXECUTIVO

Folha

PA - 02

